

Согласовано
 Председатель Комитета
 по образованию
 И. В. Фурцева

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ №37
 Д. В. Мисева

" 18 " июля 2011г.

МОУ СОШ №37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт туалета 3этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 239,285 тыс. руб.
 строительных работ _____ 32,750 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,768 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 5,110 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 541,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г/4 квартал 2011г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы												
1	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	0,3829	748,3 584,74	163,56 20,56		287	224	63 8		74,3	28,45
2	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытый полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	0,0947	641 595,99	45,01 16,70		61	57	4 2		69,87	6,62
3	ФЕРр61-1-1 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности)	0,3829	531,15 245,81	10 3,71	275,34	203	94	4 1	105	29,58	11,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	79% 50%				75 48 326					
4	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,0947	1485,02 313,71	44,24 14,73	1127,07	141	30	4 1	107	39,51	3,74
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0.9 75%*0.85				40 23 210					
5	ФЕР15-01-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки)	0,9414	13136,03 2354,67	29,82 9,90	10751,54	12366	2217	28 9	10121	256,5	241,47
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0.9 55%*0.85				2420 1197 16323					
6	ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия)	0,0947	9053,81 1046,88	148,03 46,00	7858,9	857	99	14 4	744	119,78	11,34
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0.9 75%*0.85				132 76 1084					
7	ФЕР10-05-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 62Б) (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0,117	7632,95 807,23	23,37	6802,35	893	94	3	796	89	10,41
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0.9 63%*0.85				115 58 1081					
8	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	1807,42 1437,99	389,43 39,94		36	29	7 1		179,3	3,59
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				25 19 80					
9	ФЕР10-01-039-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,0378	25573,82 957,29	1250,29 153,23	23366,24	967	36	47 6	884	104,28	3,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0.9 63%*0.85				52 26 1062					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополных (компл.)	2	94,68	94,68	94,68	189			189		
11	ФЕРр62-17-2 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0947	1586,73 225,50	8,36 1,16	1352,87	150	21	1	128	26,1	2,47
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	80% 50%				17 11 178					
12	ФЕР10-05-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ЗАДЕЛКА ПРОЕМА (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0,005	5818,17 643,97	18,48	5155,72	29	3		26	71	0,36
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	118%*0.9 63%*0.85				3 2 34					
13	ФЕРр61-2-9 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,2696	2553,08 1391,91	20,94 7,77	1140,23	688	375	6	307	157,1	42,35
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	79% 50%				298 189 1175					
14	ФССЦлг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поясной коэффициент ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к раск.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1,614	58,02 58,02			94	94				
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	100% 60%				94 56 244					
15	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поясной коэффициент ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к раск.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1,614	15,42	15,42		25		25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП										
Раздел 2. Сантехнические работы												
16	ФЕР65-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,0245	587,05 582,05	1,86	5	14	14			68,8	1,69
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	74% 50%				10 7 31					
17	ФЕР69-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич (100 отверстий)	0,01	666,9 666,90		7	7				85,5	0,86
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%				5 4 16					
18	ФЕР16-07-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 врезка)	1	212,63 76,26	0,87	213	76	1		136	8,94	8,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128%*0,9 83%*0,85				100 61 385					
19	ФЕР16-04-001-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)	0,015	14153,43 611,07	6,58 0,68	212	9			203	61,6	0,92
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128%*0,9 83%*0,85				12 7 232					
20	Прайс ООО "Сантехмет"	Переход с чугуна 119*110 (шт)	1	20,31		20				20		
21	Прайс ООО "Сантехмет"	Тройник 110*110*50 (шт)	1	10,5		11				11		
22	Прайс ООО "Сантехмет"	Тройник 110*110*110 (шт)	1	21,01		21				21		
23	Прайс ООО "Сантехмет"	Переход 110*50 (шт)	1	3,78		4				4		
24	ФЕР16-04-001-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода)	0,038	3145,57 637,26	2,86 0,27	120	24			96	64,24	2,44
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128%*0,9 83%*0,85				32 20 176					
25	Прайс ООО "Сантехмет"	Отвод 50*50 (шт)	3	2,66		8				8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Прайс ООО "Сантехмет"	Хомут крепления 50 (шт)	12	2,55		2,55	31			31		
27	ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,6	3702,25 234,33	44,39 3,71	3423,53	2221	141	27 2	2053	24,64	14,78
28	ФЕР17-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,5	3076,82 166,62	16,66 1,51	2893,54	1538	83	8 1	1447	17,32	8,66
29	Прайс ООО "Сантехмет"	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128%*0,9 83%*0,85				111 68 1731					
30	ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сифон бутылочный (шт) Установка смесителей (10 шт.)	5 0,5	8,4 1512,97 67,34		8,4 1445,43	42 756			42 722		3,5 7
31	ФССЦ-301-1520 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	128%*0,9 83%*0,85				45 28 834					
32	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (шт.) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.)	16	20,45 75,85 13,33		20,45 58,81	327 1214			327 942		23,52 1,47
33	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм (1000 шт.)	-0,032	3450		3450	-110			-110		
34	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.)	-32	16,8		16,8	-538			-538		
35	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм (т)	-0,0176	15323		15323	-270			-270		
36	ФССЦ-302-1831 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.)	16	15,71		15,71	251			251		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР16-07-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (1 врезка)	2	73,75 44,24	4,94	24,57	148	88	10	50	4,46	8,92
38	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода)	128%*0.9 83%*0.85 0,2	3753,4 1887,18	1362,19 181,17	504,03	751	377	272 36	102	190,24	38,05
39	507-0622	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	128%*0.9 83%*0.85 -1,798	48,32		48,32	552 338 1766	-87		-87		
40	ФССЦ-507-3354 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Труба из полипропилена PN 20/20 (м)	17,98	11,45		11,45	206			206		
41	ФССЦ-507-5007 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (шт.)	7	0,67		0,67	5			5		
42	ФССЦ-507-5088 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" (шт.)	2	19,61		19,61	39			39		
43	ФССЦ-507-5028 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (шт.)	16	8,1		8,1	130			130		
44	ФССЦ-507-3173 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (шт.)	17	5,11		5,11	87			87		
45	ФССЦ-507-3286 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (шт.)	16	1,69		1,69	27			27		
46	Прайс ООО "Сантехмет"	Опора крепежная 20 (шт)	32	0,42		0,42	13			13		
Раздел 3. Электромонтажные работы												
47	ФЕРр67-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	0,03	22073,45 1570,96	2,5 0,93	20500	662	47		615	163,3	4,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				40 31 733					
48	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей (100 шт.)	0,03	840,59 218,59		622	25	7		18	24,1	0,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				6 5 36					
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 6, 5, 7, 9-10, 12, 18-46))											
	Накладные расходы						4998					
	Сметная прибыль						2788					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						32750					535,5
	Итого Монтажные работы						768					5,62
	Итого						33518					541,12
	В том числе:											
	Материалы						20008					
	Машины и механизмы						702					
	ФОТ						5110					
	Накладные расходы						4998					
	Сметная прибыль						2788					
	Индекс перевода в текущие цены 4 кв.2011г 33 518 * 6,05						202784					
	НДС 18%						36501,12					
	ВСЕГО по смете						239285,12					541,12

Зам. Директора по производству МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Составил: главный специалист отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Объемы подтверждаю: главный специалист отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"

Объемы подтверждаю: главный специалист отдела капитального ремонта МУ "Улан-Удэстройзаказчик"



Д.Л. Липунов

О.А. Петрова

С.М. Дашипилыччинова

А.П. Терентьев